

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ ๕ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๓๒๘,๐๐๐.-...บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ ๕ โดยดำเนินการก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว(เก็บของ)ขนาด ๗.๐๐x๑๐.๐๐ ม. จำนวน ๑ หลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง อบต.ท่าเจ้าสนุก กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๑...พฤศจิกายน...๒๕๕๙ เป็นเงิน...๓๒๘,๐๐๐.-...บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ.ปร.๔)

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรพล บุญมี	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสรพงษ์ ตระกุดแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายวีรภัทร เกตุแพร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ขอยืนยันว่าถูกต้อง

นางสุรีย์ นาครินทร์
(นางสุรีย์ นาครินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ขอยืนยันว่าถูกต้อง

ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ขอยืนยันว่าถูกต้อง

นายสุรพล บุญมี
(นายสุรพล บุญมี)

นายจิรวุฒิ พิมป์สุวรรณ
(นายจิรวุฒิ พิมป์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก



ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว สนง.อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ ๕
 ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว(เก็บของ) ขนาด ๗.๐๐x๑๐.๐๐ ม. จำนวน ๑ หลัง สนง.อบต.ท่าเจ้าสนุก
 สถานที่ สนง.อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ ๕

แบบเลขที่ ๒๔ / ๒๕๕๙

๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานฐานราก								
	- ดินขุดแล้วถมคืน	๑๐.๐๐	ลิป.ม.			๑๔๘.๐๐	๑,๔๘๐.๐๐	๑,๔๘๐.๐๐	
	- คอนกรีตหยาบ	๐.๖๐	ลิป.ม.	๑,๗๓๘.๓๒	๑,๐๔๒.๙๙			๑,๐๔๒.๙๙	
	- ทราบดีหยาบ	๐.๖๐	ลิป.ม.	๔๒๐.๕๖	๒๕๒.๓๔	๙๙.๐๐	๕๙.๔๐	๓๑๑.๗๔	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	๒.๘๐	ลิป.ม.	๑,๘๖๙.๑๖	๕,๒๓๓.๖๕	๓๙๑.๐๐	๑,๐๙๔.๘๐	๖,๓๒๘.๔๕	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก RB Ø ๖ มม.	๑๒.๓๙	ก.ก.	๒๕.๗๙	๓๑๙.๕๔	๔.๑๐	๕๐.๘๐	๓๗๐.๓๔	
	เหล็ก RB Ø ๑๒ มม.	๑๗๐.๕๐	ก.ก.	๒๔.๒๙	๔,๑๑๑.๔๕	๓.๓๐	๕๖๒.๖๕	๔,๖๗๔.๑๐	
	เหล็ก DB Ø ๑๖ มม.	๙๙.๕๔	ก.ก.	๒๐.๕๖	๒,๐๔๖.๕๔	๓.๓๐	๓๒๘.๔๘	๒,๓๗๕.๐๒	
	ลวดผูกเหล็ก	๘.๕๐	ก.ก.	๔๕.๑๗	๓๘๓.๙๕			๓๘๓.๙๕	
	- ไม้แบบ	๕.๑๒	ลิป.ฟ.	๓๒๔.๐๐	๑,๖๕๘.๘๘			๑,๖๕๘.๘๘	
๒	งานคานคอดิน								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	๓.๕๐	ลิป.ม.	๑,๘๖๙.๑๖	๖,๕๕๒.๐๖	๓๙๑.๐๐	๑,๓๖๘.๕๐	๗,๙๑๐.๕๖	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก RB Ø ๖ มม.	๖๔.๓๘	ก.ก.	๒๕.๗๙	๑,๖๖๐.๓๖	๔.๑๐	๒๖๓.๙๖	๑,๙๒๔.๓๒	
	เหล็ก DB Ø ๑๖ มม.	๓๖๖.๕๖	ก.ก.	๒๐.๕๖	๗,๕๓๖.๔๗	๓.๓๐	๑,๒๐๙.๖๕	๘,๗๔๖.๑๒	
	ลวดผูกเหล็ก	๑๓.๐๐	ก.ก.	๔๕.๑๗	๕๘๗.๒๑		๐.๐๐	๕๘๗.๒๑	
	- ไม้แบบ	๓๔.๘๐	ลิป.ฟ.	๓๒๔.๓๘	๑๑,๒๘๘.๔๒		๐.๐๐	๑๑,๒๘๘.๔๒	
	รวม				๔๒,๖๙๓.๘๕		๖,๔๑๘.๒๔	๔๙,๑๑๒.๐๙	
สรุป	ยอดยกไป				๔๒,๖๙๓.๘๕		๖,๔๑๘.๒๔	๔๙,๑๑๒.๐๙	

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล บุญมี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสรพงษ์ ตระกรุดแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวีรภัทร เกตุแพร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว สนง.อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ ๕
ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว(เก็บของ) ขนาด ๗.๐๐x๑๐.๐๐ ม. จำนวน ๑ หลัง สนง.อบต.ท่าเจ้าสนุก
 สถานที่ สนง.อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ ๕

แบบเลขที่ ๒๔ / ๒๕๕๙

๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๔๒,๖๙๓.๘๕		๖,๔๑๘.๒๔	๔๙,๑๑๒.๐๙	
๓	งานเสา								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	๑.๔๕	ลิป.ม.	๑,๘๖๙.๑๖	๒,๗๑๐.๒๘	๓๙๑.๐๐	๕๖๖.๙๕	๓,๒๗๗.๒๓	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก RB Ø ๖ มม.	๓๑.๙๗	ก.ก.	๒๕.๗๙	๘๒๔.๕๑	๔.๑๐	๑๓๑.๐๘	๙๕๕.๕๘	
	เหล็ก DB Ø ๑๖ มม.	๒๒๗.๕๒	ก.ก.	๒๐.๕๖	๔,๖๗๗.๘๑	๓.๓๐	๗๕๐.๘๒	๕,๔๒๘.๖๓	
	ลวดผูกเหล็ก	๘.๐๐	ก.ก.	๔๕.๑๗	๓๖๑.๓๖			๓๖๑.๓๖	
	- ไม้แบบ	๒๔.๐๐	ลิป.ฟ.	๓๒๔.๓๘	๗,๗๘๕.๑๒			๗,๗๘๕.๑๒	
๔	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	๑๐๓.๒๑	๑๒,๓๘๕.๒๐	๗๓.๐๐	๘,๗๖๐.๐๐	๒๑,๑๔๕.๒๐	
	- ฉาบปูนเรียบ	๒๔๐.๐๐	ตร.ม.	๖๐.๗๒	๑๔,๕๗๒.๘๐	๘๒.๐๐	๑๙,๖๘๐.๐๐	๓๔,๒๕๒.๘๐	
	- งานคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง	๔๕.๐๐	ม.	๑๘๗.๐๐	๘,๔๑๕.๐๐	๔๔.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๑๐,๓๙๕.๐๐	
๕	งานโครงหลังคา								
	- เหล็ก C ขนาด ๗๕x๔๕x๑๕ มม. หน้า ๒.๓ มม.	๒๔.๐๐	ท่อน	๓๗๓.๘๓	๘,๙๗๑.๙๒			๘,๙๗๑.๙๒	
	- เหล็ก C ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐ มม. หน้า ๒.๓ มม.	๒๑.๐๐	ท่อน	๔๕๗.๙๗	๙,๖๑๗.๓๗			๙,๖๑๗.๓๗	
	- ค่าแรงโครงหลังคา	๙๖๑.๕๐	ก.ก.			๑๐.๐๐	๙,๖๑๕.๐๐	๙,๖๑๕.๐๐	
	- ทาสีกันสนิม	๘๐.๕๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๓,๖๒๒.๕๐	๓๕.๐๐	๒,๘๑๗.๕๐	๖,๔๔๐.๐๐	
	- กระเบื้องลอนคู่ หน้า ๐.๕ มม. สีแดง	๒๖๐.๐๐	แผ่น	๕๕.๑๔	๑๔,๓๓๖.๔๐	๒๒.๕๐	๕,๘๕๐.๐๐	๒๐,๑๘๖.๔๐	
	- อุปกรณ์ยึด	๒๖๐.๐๐	ตัว	๕.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐			๑,๓๐๐.๐๐	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด๑"x๘"ทับ๑"x๖"	๑๑.๐๐	แผ่น	๒๒๕.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	๔๕.๐๐	๔๙๕.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	
	รวม				๑๓๔,๗๔๙.๑๒		๕๗,๐๖๔.๕๘	๑๙๑,๘๑๓.๗๐	
สรุป	ยอดยกไป				๑๓๔,๗๔๙.๑๒		๕๗,๐๖๔.๕๘	๑๙๑,๘๑๓.๗๐	

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล บุญมี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสรพงษ์ ตรีกรุดแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวีรภัทร เกตุแพร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว สนง.อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ ๕
 ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว(เก็บของ) ขนาด ๗.๐๐x๑๐.๐๐ ม. จำนวน ๑ หลัง สนง.อบต.ท่าเจ้าสนุก
 สถานที่ สนง.อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ ๕

แบบเลขที่ ๒๔ / ๒๕๕๙

๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				๑๓๔,๗๔๙.๑๒		๕๗,๐๖๔.๕๘	๑๙๑,๘๑๓.๗๐	
	- ครอบสันกระเบื้อง	๒๖.๐๐	แผ่น	๓๙.๒๕	๑,๐๒๐.๕๐	๒๒.๕๐	๕๘๕.๐๐	๑,๖๐๕.๕๐	
	- ครอบปิดจั่วกระเบื้อง	๒.๐๐	แผ่น	๕๐.๔๗	๑๐๐.๙๔	๒๒.๕๐	๔๕.๐๐	๑๔๕.๙๔	
	- ครอบข้างกระเบื้อง	๓๖.๐๐	แผ่น	๓๗.๓๙	๑,๓๔๖.๐๔	๒๒.๕๐	๘๑๐.๐๐	๒,๑๕๖.๐๔	
	- ไม้สังเคราะห์ปิดหน้าจั่ว	๒๒.๐๐	แผ่น	๙๔.๐๐	๒,๐๖๘.๐๐			๒,๐๖๘.๐๐	
	งานพื้น								
	- ทราดยาบ	๗.๐๐	ลิป.ม.	๔๒๐.๕๖	๒,๙๔๓.๙๒	๙๙.๐๐	๖๙๓.๐๐	๓,๖๓๖.๙๒	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	๘.๐๐	ลิป.ม.	๑,๘๖๙.๑๖	๑๔,๙๕๓.๒๘	๓๙๑.๐๐	๓,๑๒๘.๐๐	๑๘,๐๘๑.๒๘	
	- ตะแกรงเหล็ก ขนาด ๐ ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๗๘.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๕.๐๐	๓๙๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐	
	งานประตูหน้าต่าง								
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบขนาด ๘๐ x ๒๐๐ ซม. กรอบบานขนาด ๑ ๑/๔" x ๔" ลูกฟักหนา ๑/๒"	๒.๐๐	ชุด	๑,๗๗๕.๗๐	๓,๕๕๑.๔๐			๓,๕๕๑.๔๐	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบขนาด ๘๐ x ๑๑๐ ซม. กรอบบานขนาด ๑ ๑/๔" x ๔" ลูกฟักหนา ๑/๒"	๘.๐๐	ชุด	๑,๐๒๘.๐๔	๘,๒๒๔.๓๒			๘,๒๒๔.๓๒	
	- ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนคู่ เหล็กหนา ๐.๗ มม. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. สูง ๒.๗๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	๑๕,๗๕๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐			๑๕,๗๕๐.๐๐	
	งานทาสีน้ำพลาสติก	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	
	งานฝ้าภายนอก ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ ๐.๖๐ ม.	๓.๕๐	ตร.ม.	๓๖๒.๐๐	๑,๒๖๗.๐๐	๙๐.๐๐	๓๑๕.๐๐	๑,๕๘๒.๐๐	
	รวม				๑๙๒,๑๒๔.๕๒		๖๖,๖๓๐.๕๘	๒๕๘,๗๕๕.๑๐	
สรุป	Factor F		๑.๒๗๐๘		๗๐,๐๗๐.๘๘			๓๒๘,๘๒๕.๙๘	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๓๒๘,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร				สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล บุญมี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสรพงษ์ ตระกรุดแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวีรภัทร เกตุแพรว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว สนง.อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ ๕					
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา					
สถานที่ก่อสร้าง สนง.อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ที่ ๕					
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก		
แบบหมายเลข ๒๔ / ๒๕๕๙					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔		จำนวน	๓	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙					

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๕๘,๗๕๕.๑๐	๑.๒๗๐๘	๓๒๘,๘๒๕.๙๙	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	๑.๐๗๐๐	-	
๖	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี		-	-	
๗	ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ			๑ ป้าย	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย		๐%		
	เงินประกันผลงานหัก		๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		๖%		
	VAT		๗%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๒๘,๘๒๕.๙๙	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)			๓๒๘,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือความยาว	๗๐.๐๐	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	๔,๖๘๕.๗๑	บ / ตร.ม.		

(ลงชื่อ) นายสุรพล บุญมี
(นายสุรพล บุญมี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) นายสรพงษ์ ตรีกรุดแก้ว
(นายสรพงษ์ ตรีกรุดแก้ว)
กรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ) นายวีรภัทร เกตุแพร
(นายวีรภัทร เกตุแพร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ

(นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

FACTOR F	
₹,000,000.00	0.2689
10,000,000.00	0.2689

0.0000

0.2689

-	₹,000,000.00	0.0000
	₹,000,000.00	-0.0000
		0.2689